



Leginstructie Therdex Stone - Amato Series

Een PVC product is altijd in beweging. Concreet betekent dit dat de maatvoering ook altijd in beweging is. De Therdex Stone Serie is uniek in zijn soort. Prachtig, maar vraagt tegelijkertijd om een duidelijke leginstructie om het eindresultaat dusdanig te maken als het bedacht is.

Op de volgende pagina's het stappenplan voor het perfecte eindresultaat.

Mocht u vragen hebben, twijfelen of extra support nodig zijn? Schroom niet om ons te bellen!





Controle ondergrond

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, scheurvrij, blijvend droog, goed absorberend, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

De ondergrond zo nodig voorstrijken en egaliseren. De gebruikelijke ondergronden zoals cementdekvloeren, anhydriet, gietsafal en beton kunnen worden voorgestreekt met bijvoorbeeld UZIN PE 360 en worden geëgaliseerd met bijvoorbeeld UZIN NC 170.

Opslag

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, scheurvrij, blijvend droog, goed absorberend, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. De ondergrond zo nodig voorstrijken en egaliseren. De gebruikelijke ondergronden zoals cementdekvloeren, anhydriet, gietsafal en beton kunnen worden voorgestreekt met bijvoorbeeld UZIN PE 360 en worden geëgaliseerd met bijvoorbeeld UZIN NC 170.

De controle van het te verwerken materiaal

De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken.

Acclimatiseren - **BELANGRIJK**

Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden is zeer belangrijk. Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken (zonder verpakking) minimaal 48 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18°C, de luchtvochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 70%. Het materiaal past zich namelijk aan, aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden verwerkt.

De verwerking

90x90 cm: Dispersielijm: UZIN KE 66 (of vergelijkbaar)

45x90 cm: Dispersielijm: UZIN 2000S (of vergelijkbaar)

Vezelhoudende dispersielijm met de juiste kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Kitstrijker :

A2 verbruik :300-350 g/m² Niet meer lijm in één keer op de ondergrond aanbrengen, dan die hoeveelheid die binnen de opentijd kan worden ingelegd en verwerkt. De tegels, na de gestelde wachttijd, in het nog natte lijmbed leggen.

Controleren of de rugzijde van de vloerbedekking gelijkmatig is voorzien van lijm. De vloerbedekking goed walsen.

Volg het stappenplan op volgende pagina's voor de juiste plaatsing.

Na korte tijd, de kopse kanten en naden goed aanwrijven. De bedekking moet goed spanningsvrij en vlak op de ondergrond liggen. Na ca. 20 minuten nogmaals krachtig aanwrijven/walsen. Zo nodig verzwaren.

Na 2 - 3 uur zwaar nawalsen.

Belangrijk

Verwerkingscondities:

Niet verwerken beneden een temperatuur van 15°C. Optimale verwerkingstemperatuur: 18°C - 25°C.

Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C. Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%.

> Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheden vertragen het afbinden van de lijm en verminderen de kleefkracht.

Vloerverwarming

Therdex PVC vloeren kunnen worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming, tot 27°C. Zorg ervoor, dat voor het aanbrengen van de vloerbedekking en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld. Minstens 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan het water van de vloerverwarming in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart.

Gebruik nooit geen oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlakken. Lijmvlakken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlakken deze verwijderen met water en zeep, desnoods met behulp van een vliegensponsje.



Belangrijk

De keuze van de legwijze bepaald het eindresultaat. Op deze en volgende pagina een aantal voorbeelden om tot het perfecte resultaat te komen.

Tip: toon de mogelijkheden eerst aan de opdrachtgever, voordat u start met de installatie.



90x90 cm, half steens (horizontaal) gelegd. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er geen enkele logica in het patroon ontstaat!
U hoeft géén rekening te houden met de pijlen die aan achterzijde van de tegel staan.



therdex
PVC VLOEREN



45x90 cm, half steens (verticaal) gelegd.
Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er geen enkele logica in het patroon ontstaat!
U hoeft géén rekening te houden met de pijlen die aan achterzijde van de tegel staan.



45x90 cm, recht en aansluitend gelegd.
Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er geen enkele logica in het patroon ontstaat!
U hoeft géén rekening te houden met de pijlen die aan achterzijde van de tegel staan.